

TROŠKOVNIK RADOVA
Rekonstrukcija prometnih površina i ulica
NARUČITELJ: Općina Janjina
Evidencijski broj nabave: MV 1/2017

RB	Opis stavke	Jed. mjere	Količina	Jed.cijena	Iznos
<i>Dionica 1.: Dol, l=300m, 2355 k. o. Sreser</i>					
1.	Strojno freziranje postojećeg asfaltnog zastora Obračun po m2 uređenog sloja.	m ²	750,00	0,00	0,00
2.	Dogradnja tamponskog sloja od kamenog materijala (0-32 mm) u sloju debljine d=10-15 cm. Stavka obuhvaća nabavu, dopremu, razastiranje, profiliranje i zbijanje materijala. Obračun po m3 ugrađenog materijala.	m ³	93,75	0,00	0,00
3.	Nabava, prijevoz, te strojna ugradnja asfaltne mase, tipa asfalta AC 16 base 50/70 AG6 M2 u sloju debljine, d=6 cm na pripremljenoj podlozi. Obračun po m2 gotovog asfaltnog sloja.	m ²	750,00	0,00	0,00
UKUPNO:					0,00
<i>Dionica 2.: Perčevići (2342/1 k. o. Sreser) i Brig (2336 k. o. Sreser), l=250m</i>					
1.	Uređenje posteljice makadamske ceste. Stojno uređenje posteljice, ravnanjem odnosno struganjem planuma matičnog materijala radi izravnjanja zemljanih te stijenskih masa te formiranje fino zaravnate posteljice (po potrebi ručno uklanjanje većih kamenja koje nije moguće kompaktirati u posteljici). Obračun po m2 uređenog sloja.	m ²	312,50	0,00	0,00
2.	Dogradnja tamponskog sloja od kamenog materijala (0-32 mm) u sloju debljine d=10-15 cm. Stavka obuhvaća nabavu, dopremu, razastiranje, profiliranje i zbijanje materijala. Obračun po m3 ugrađenog materijala.	m ³	39,06	0,00	0,00
3.	Nabava, prijevoz, te strojna ugradnja asfaltne mase, tipa asfalta AC 16 base 50/70 AG6 M2 u sloju debljine, d=6 cm na pripremljenoj podlozi. Obračun po m2 gotovog asfaltnog sloja.	m ²	312,50	0,00	0,00
UKUPNO:					0,00
<i>Dionica 3.: Sreser Kraj - Put Perčevići, l=300m, 2352 k. o. Sreser</i>					
1.	Uređenje posteljice makadamske ceste. Stojno uređenje posteljice, ravnanjem odnosno struganjem planuma matičnog materijala radi izravnjanja zemljanih te stijenskih masa te formiranje fino zaravnate posteljice (po potrebi ručno uklanjanje većih kamenja koje nije moguće kompaktirati u posteljici). Obračun po m2 uređenog sloja.	m ²	900,00	0,00	0,00

2.	Dogradnja tamponskog sloja od kamenog materijala (0-32 mm) u sloju debljine d=10-15 cm. Stavka obuhvaća nabavu, dopremu, razastiranje, profiliranje i zbijanje materijala. Obračun po m3 ugrađenog materijala.	m ³	112,50	0,00	0,00
3.	Nabava, prijevoz, te strojna ugradnja asfaltne mase, tipa asfalta AC 16 base 50/70 AG6 M2 u sloju debljine, d=6 cm na pripremljenoj podlozi. Obračun po m2 gotovog asfaltnog sloja.	m ²	900,00	0,00	0,00
				UKUPNO:	0,00

Dionica 4.: Drače - Žarma, l=1100m, 5938/1 i 5936, obje k. o. Janjina

1.	Uređenje posteljice makadamske ceste. Stojno uređenje posteljice, ravnanjem odnosno struganjem planuma matičnog materijala radi izravnjanja zemljanih te stijenskih masa te formiranje fino zaravnate posteljice (po potrebi ručno uklanjanje većih kamenja koje nije moguće kompaktirati u posteljici). Obračun po m2 uređenog sloja.	m ²	3.300,00	0,00	0,00
2.	Dogradnja tamponskog sloja od kamenog materijala (0-32 mm) u sloju debljine d=10-15 cm. Stavka obuhvaća nabavu, dopremu, razastiranje, profiliranje i zbijanje materijala. Obračun po m3 ugrađenog materijala.	m ³	412,50	0,00	0,00
3.	Nabava, prijevoz, te strojna ugradnja asfaltne mase, tipa asfalta AC 16 base 50/70 AG6 M2 u sloju debljine, d=6 cm na pripremljenoj podlozi. Obračun po m2 gotovog asfaltnog sloja.	m ²	3.300,00	0,00	0,00
4.	Izdizanje ili spuštanje poklopca sa okvirom postojećeg šahta zbog prilagođavanja novoj koti asfalta ili novoj koti pješačkih staza. Rad obuhvaća uklanjanje poklopca sa okvirom, korigiranje visine okana dobetoniravanjem ili rušenjem, betoniranje sa armiranjem i ugradnju starog poklopca sa okvirom. Obračun se vrši po komadu.	kom	1,00	0,00	0,00
				UKUPNO:	0,00

Dionica 5.: Osobljava, l=200m, 2883 k. o. Osobljava

1. Uređenje posteljice makadamske ceste. Stojno uređenje posteljice, ravnanjem odnosno struganjem planuma matičnog materijala radi izravnanja zemljanih te stijenskih masa te formiranje fino zaravnate posteljice (po potrebi ručno uklanjanje većih kamenja koje nije moguće kompaktirati u posteljici). Obračun po m2 uređenog sloja.	m ²	500,00	0,00	0,00
2. Dogradnja tamponskog sloja od kamenog materijala (0-32 mm) u sloju debljine d=10-15 cm. Stavka obuhvaća nabavu, dopremu, razastiranje, profiliranje i zbijanje materijala. Obračun po m3 ugrađenog materijala.	m ³	62,50	0,00	0,00
3. Nabava, prijevoz, te strojna ugradnja asfaltne mase, tipa asfalta AC 16 base 50/70 AG6 M2 u sloju debljine, d=6 cm na pripremljenoj podlozi. Obračun po m2 gotovog asfaltnog sloja.	m ²	500,00	0,00	0,00
UKUPNO:				0,00

REKAPITULACIJA

Dionica 1.: Dol, l=300m, 2355 k. o. Sreser

Dionica 2.: Perčevići (2342/1 k. o. Sreser) i Brig (2336 k. o. Sreser), l=250m

Dionica 3.: Sreser Kraj - Put Perčevići, l=300m, 2352 k. o. Sreser

Dionica 4.: Drače - Žarma, l=1100m, 5938/1 i 5936, obje k. o. Janjina

Dionica 5.: Osobljava, l=200m, 2883 k. o. Osobljava

SVEUKUPNO**U cijenu nije uračunat PDV!**

Za ponuditelja:

U Dubrovniku, 18.03.2016.
