



REPUBLIKA HRVATSKA
DUBROVAČKO - NERETVANSKA ŽUPANIJA
OPĆINA JANJINA

Ovlašteni predstavnici naručitelja u postupku jednostavne nabave „**Izgradnja pješačke staze uz more između naselja Drače i Sreser**“

Klasa: 302-01/17-01/04

Urbroj: 2117/06-02-17-10

Janjina, 04. rujna 2017. godine

POZIV NA DOSTAVU PONUDE

Poštovani,

Općina Janjina kao Naručitelj, pokrenula je nabavu **Izgradnja pješačke staze uz more između naselja Drače i Sreser**“, **B/18 i B/20 (Plan nabave za 2017. godinu)**, te Vam upućujemo ovaj Poziv za dostavu ponude.

Sukladno čl. 15. stavku 2. Zakona o javnoj nabavi (Narodne novine br., 120/16.) za nabavu roba i usluga procijenjene vrijednosti jednake ili veće od 100.000,00 kn do 200.000,00 kuna bez PDV-a odnosno za nabave radova procijenjene vrijednosti jednake ili veće od 150.000,00 do 500.000,00 kuna bez PDV-a (*tzv. jednostavna nabava*) Naručitelj nije obvezan provoditi postupke javne nabave propisane Zakonom o javnoj nabavi, a u vezi s člankom 1. Pravilnika o provedbi jednostavne nabave u Općini Janjina, upućujemo vam poziv za dostavu ponude.

1. OPIS PREDMETA NABAVE

Predmet nabave je **Izgradnja pješačke staze uz more između naselja Drače i Sreser**“ B/18 i B/20 (Plan nabave za 2017. godinu), sukladno Troškovniku iz dijela II. ovog Poziv.

2. UVJETI NABAVE

Vaša ponuda treba ispunjavati slijedeće uvjete:

Način izvršenja:	Ugovor
Rok izvršenja:	60 dana od dana potpisivanja ugovora
Rok valjanosti ponude:	30 dana od dana isteka roka za dostavu ponuda
Mjesto izvršenja:	Općina Janjina, predio Palata, obalni pojas od naselja Drače do Sresera
Rok, način i uvjeti plaćanja:	Po primitku financijskih sredstava iz Državnog proračuna, a po ispostavljenima Privremenoj i Okončanoj situaciji
Cijena ponude (odredbe o cijeni ponude):	Cijena ponude bez PDV PDV Cijena ponude sa PDV
Kriterij za odabir ponuda	Najniža cijena ponude bez PDV
Dokazi sposobnosti:	Minimalni dokazi: <ul style="list-style-type: none">- Upis u sudski/obrtni/strukovni ili drugi odgovarajući registar države sjedišta gospodarskog subjekta- Najmanje jedan ugovor o izvođenju istovjetnih ili sličnih radova iz predmeta nabave u razdoblju od jedne do tri godine- Potvrda o stanju poreznog duga- BON-1

3. SASTAVNI DIJELOVI PONUDE

Ponuda treba sadržavati:

Ponudbeni list	<i>(ispunjen i potpisan od strane ponuditelja)</i>
Troškovnik	<i>(ispunjen i potpisan od strane ponuditelja)</i>
Dokazi	<i>(traženi dokumenti iz toč.2 ovog Poziva)</i>

4. NAČIN DOSTAVE PONUDE

Ponuda se dostavlja na Ponudbenom listu i Troškovniku iz priloga ovog Poziva na dostavu ponude, a koje je potrebno ispuniti i potpisati od strane ovlaštene osobe ponuditelja, te ovjeriti pečatom ponuditelja.

Naručitelj će odbaciti ponudu koja ne ispunjava uvjete i zahtjeve vezane uz predmet nabave iz ovog Poziva na dostavu ponude.

Molimo da Vašu ponudu dostavite:

Rok za dostavu ponude:	Sedam /7/ dana od dana primitka poziva odnosno objave na internet stranici
Način dostave ponude:	Uvezano u jedinstvenu cjelinu u omotnici Osobno ili poštom s naznakom na omotnici „JEDNOSTAVNA NABAVA IZGRADNJA PJEŠAČKE STAZE UZ MORE IZMEĐU NASELJA DRAČE I SRESER“
Adresa / Mjesto dostave ponude:	Pisarnica: od 8:00 do 12:00 sati (za osobnu dostavu) Općina Janjina, Janjina 111, 20246 Janjina
Otvaranje ponuda će se održati dana	Dan: 19. rujna 2017. godine Sat: 12:00 sati Adresa: Općina Janjina, Vijećnica, Janjina 111, 20246 Janjina

Otvaranje ponuda nije javno (nije obveza po ZJN-u javno otvarati ponude za jednostavnu nabavu).

5. OSTALO

Obavijesti u vezi predmeta nabave:	Kontakt osoba: Antonija Prišlić e-adresa: janjina@janjina.hr telefon: +38520741369 telefaks: +38520741005
Obavijest o rezultatima predmetne nabave:	<i>Pisanu obavijest o rezultatima nabave Naručitelj će dostaviti ponuditelju u roku 60 dana od dana isteka roka za dostavu ponuda</i>

S poštovanjem,

Ovlašteni predstavnik naručitelja:

Antonija Prišlić

Prilog:

- Ponudbeni list
- Troškovnik

PONUDBENI LIST

Predmet nabave:	<i>Izgradnja pješačke staze uz more između naselja Drače i Sreser“ B/18 i B/20 (Plan nabave za 2017. godinu)</i>
Naručitelj:	<i>Općina Janjina, Janjina 111, 20246 Janjina e- adresa: janjina@janjina.hr OIB: 52759181451, IBAN: HR 85 2484008 1859900002</i>
Odgovorna osoba Naručitelja:	<i>Općina Janjina, Općinski načelnika: Vlatko Mratović</i>
Naziv ponuditelja:	
Adresa (poslovno sjedište):	
OIB:	
Poslovni žiro računa:	
Broj računa (IBAN):	
BIC (SWIFT) i/ili naziv poslovne banke:	
Ponuditelj je u sustavu PDV-a (zaokružiti):	DA NE
Adresa za dostavu pošte:	
E-pošta:	
Kontakt osoba:	
Tel:	
Fax:	

PONU DA

Broj ponude:	
Datum ponude:	
Rok valjanosti ponude:	30 dana od dana isteka roka za dostavu ponude
Cijena ponude bez PDV:	
PDV:	
Cijena ponude sa PDV:	

Ovlaštena osoba ponuditelja:

(ime i prezime, potpis)

TROŠKOVNIK - PONUDA
IZGRADNJA PJEŠAČKE STAZE UZ MORE IZMEĐU MJESTA
DRAČE I SRESER

NARUČITELJ: Općina Janjina

UVODNE NAPOMENE:

- Izvođač je dužan u cjelosti i potpunosti poštivati tehničku dokumentaciju, koju je obavezan pregledati prije početka radova. Za sve eventualne nejasnoće ili ikakve izmjene projektne dokumentacije izvođač je dužan konzultirati projektanta, odnosno nadzornog organa sa znanjem projektanta. U protivnom projektant ne preuzima odgovornost za kvalitetu izvedene građevine po bilo kojem osnovu;

- Dovož i odvoz opreme za rad, strojeva, alata i sl. pada na teret izvođača, kao i horizontalni i vertikalni transport na gradilištu. Ukoliko se izvedba građevine ugovara s materijalom, dovoz i iskrcaj, te manipulacija pada također na teret izvođača.

- U svim stavkama betonskih i armirano-betonskih, zidarskih i ostalih radova uključena je potrebna oplata, šalovanje i rašalovanje, podupiranje, vibriranje betona, skela i sl., te u stavci armature savijanje, rezanje i priprema betonskog željeza (ugovor s materijalom uključuje i dobavu s transportnim poslovima).

- Za sve eventualne dodatne ili nepredviđene radove, izvođač je dužan konzultirati projektanta ili nadzornog organa, u protivnom ti se radovi neće priznati.

- Dio radova na predmetnom zahvatu morat će se izvesti manjim strojevima i/ili ručno radi nepristupačnosti terena. Prilikom preuzimanja radova, podrazumjeva se da je izvođač proučio tehničku dokumentaciju, te da je bio na terenu, radi uvida u stanje na terenu.

R. BR.	OPIS STAVKE	JEDINIC A MJERE	KOLIČINA	CIJENA	UKUPNO
I.	PRIPREMNI RADOVI				
1.1	Geodetski radovi pri osiguranju i obnovi trase, te održavanja osi trase i drugih točaka neophodnih za kvalitetno izvođenje radova, te potreban materijal i troškovi prijevoza vezanih uz ovaj rad. Obračun se vrši po kilometru trase.	km	0,62		
1.2	Uklanjanje niskog grmlja i šiblja i stabala, vađenje korijenja i uklanjanje svega nepotrebnog materijala zaostalog nakon ovih radova. Obračun paušalno.	pauš.	1,00		

NAPOMENA:

Ovim troškovnikom nisu obuhvaćeni radovi na uklanjanju i izmještanju postojećih komunalnih instalacija. Ukoliko se ukaže potreba, takve radove obavljaju specijalizirane tvrtke prema posebnim projektima i tehničkim uvjetima za odgovarajuću vrstu radova. Količine radova koje je obavila specijalizirana komunalna tvrtka ovjerava nadzorni inženjer.

**I. UKUPNO PRIPREMNI
RADOVI:**

R. BR.	OPIS STAVKE	JEDINIC A MJERE	KOLIČINA	CIJENA	UKUPNO
II.	ZEMLJANI RADOVI				

2.1	<p>Strojni iskop na trasi, uključivo i površinski iskop, s utovarom u prijevozno sredstvo i prebacivanjem na privremenu ili stalnu deponiju i formiranje i uređenje deponije s razastiranjem i planiranjem i svim poslovima potrebnim za njezinu stabilnost i uklapanje u okoliš (OTU II. 2.-01). Obračunava se po kubičnom metru stvarno izvršenog iskopa tla u sraslom stanju. Napomena: Troškovnik predviđa korištenje probranog materijala iz iskopa na trasi za izvedbu nasipa. U skladu s time obračunate su stavke iskopa u pozajmištu i prijevoza materijala.</p>	m ³	290,00		
2.2	<p>Izrada nasipa od miješanih materijala s uređenjem temeljnog tla. Nasip se radi u slojevima. Potreban modul stišljivosti Ms=40 MPa mjereno kružnom pločom Ø30 cm (OTU II. 2-09.2)</p>	m ³	60,00		
2.3	<p>Izrada nasipa od kamenog nabačaja (šakavca) kao podloge za tamponski sloj debljine 15 cm. Potreban modul stišljivosti Ms=40 MPa mjereno kružnom pločom Ø30 cm (OTU II. 2-09.2)</p>	m ³	190,00		

2.4	Nabava, prijevoz i ugradnja nosivog sloja (tamponski sloj) od mehanički zbijenog materijala. Debljina sloja 15 cm. Rad obuhvaća planiranje, i nabijanje do potrebne nabijenosti. Potreban modul stišljivosti Ms=60 MPa mjereno kružnom pločom Ø30 cm (OTU II. 2-10.2).	m ³	190,00
-----	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	----------------	--------

II. UKUPNO ZEMLJANI RADovi

R. BR.	OPIS STAVKE	JEDINIC A MJERE	KOLIČINA	CIJENA	UKUPNO
III.	BETONSKI I ARMIRANOBETONSKI RADovi				

3.1	Dobava materijala i izrada nosivog i habajućeg sloja od betona C 16/20 debljine 10 cm. Oplata i armatura uključeno u stavku. Obračun po m3.	m ³	90,00
-----	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	----------------	-------

3.2	Izrada betonskih pasica kao utvrde ruba šetnice (u duljini 762,61m): obuhvaća iskop materijala utovar i odvoz na deponij koji osigurava izvođač, pripremu podloge (Ms= min 60 MPa), izradu oplata, dobavu i ugradnju betona C30/37, njegu betona, demontažu oplata te ostali rad i materijal na ugradnji. Obračun po m3 ugrađene pasice.	m ³	11,00
-----	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	----------------	-------

III. BETONSKI I ARMIRANOBETONSKI RADovi UKUPNO

R. BR.	OPIS STAVKE	JEDINIC A MJERE	KOLIČINA	CIJENA	UKUPNO
IV.	OSTALI RADovi				

4.1	Dobava i ugradnja klupica za odmor. Sjedište klupice izrađeno od drva, a nosači klupice (noge) su armirano betonski. Obračun se vrši po kom.	kom.	17,00
-----	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	------	-------

4.2	Izrada podzida od grubo klesanog kamena. U cijenu uključen rad i vezni materijal. Debljina 20 cm, visine cca. 50 cm. Obračun po m2.	m ²	50,00
-----	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	----------------	-------

4.3 Predviđa se postavljanje velikih kamenih blokova kao zaštita konstrukcije pješačke staze od utjecaja valova. Dobava kamena granulacije 1-50 kg i njegova ugradnja na projektom predviđena mjesta. Kamen se u podmorski dio ugrađuje nasipavanjem s kopna. Kamen mora biti zdrav, čvrst i otporan na djelovanje morske vode, te čist od zemlje sa maksimalno 5% glinenih čestica, sitneži i drugih nečistoća. Jedinična cijena sadrži: dobavu materijala, ugradnju i grubo planiranje završne površine. Obračun po m³ ugrađenog kamena.

m³ 250,00

IV. OSTALI RADOVI UKUPNO:

**REKAPITULACIJA
GRAĐEVINSKI RADOVI:**

- I. PRIPREMNI RADOVI
- II. ZEMLJANI RADOVI
- BETONSKI I
- III. ARMIRANOBETONSKI RADOVI
- IV. OSTALI RADOVI

**UKUPNO
PDV 25%**

U Dubrovniku, veljača 2017

Troškovnik izradio:
Frano Greguš, mag.ing.aedif.