



**REPUBLIKA HRVATSKA**  
**DUBROVAČKO - NERETVANSKA ŽUPANIJA**  
**OPĆINA JANJINA**

Ovlašteni predstavnici naručitelja u postupku jednostavne nabave „Uređenje nogostupa kroz naselje Drače“

Klasa: 302-01/17-01/03

Urbroj: 2117/06-02-17-14

Janjina, 20. rujna 2017. godine

**POZIV NA DOSTAVU PONUDE**

Poštovani,

Općina Janjina kao Naručitelj, pokrenula je nabavu **Uređenje šetnice Drače – Podgrad, B/21 (Plan nabave za 2017. godinu)**, te Vam upućujemo ovaj Poziv za dostavu ponude.

Sukladno čl. 15. stavku 2. Zakona o javnoj nabavi (Narodne novine br., 120/16.) za nabavu roba i usluga procijenjene vrijednosti jednake ili veće od 100.000,00 kn do 200.000,00 kuna bez PDV-a odnosno za nabave radova procijenjene vrijednosti jednake ili veće od 150.000,00 do 500.000,00 kuna bez PDV-a (*tzv. jednostavna nabava*) Naručitelj nije obavezan provoditi postupke javne nabave propisane Zakonom o javnoj nabavi, a u vezi s člankom 1. Pravilnika o provedbi jednostavne nabave u Općini Janjina, upućujemo vam poziv za dostavu ponude.

**1. OPIS PREDMETA NABAVE**

Predmet nabave je **Uređenje šetnice Drače – Podgrad, B/21 (Plan nabave za 2017. godinu)**, sukladno Troškovniku iz dijela II. ovog Poziv.

**2. UVJETI NABAVE**

Vaša ponuda treba ispunjavati slijedeće uvjete:

<b>Način izvršenja:</b>	Ugovor
<b>Rok izvršenja:</b>	60 dana od dana potpisivanja ugovora
<b>Rok valjanosti ponude:</b>	30 dana od dana isteka roka za dostavu ponuda
<b>Mjesto izvršenja:</b>	Općina Janjina, naselje Drače, predio Bratkovice - Podgrad
<b>Rok, način i uvjeti plaćanja:</b>	Po primitku finansijskih sredstava iz Državnog proračuna, a po ispostavljenima Privremenoj i Okončanoj situaciji
<b>Cijena ponude (odredbe o cijeni ponude):</b>	Cijena ponude bez PDV PDV Cijena ponude sa PDV
<b>Kriterij za odabir ponuda</b>	Najniža cijena ponude bez PDV
<b>Dokazi sposobnosti:</b>	Minimalni dokazi: <ul style="list-style-type: none"><li>- Upis u sudski/obrtni/strukovni ili drugi odgovarajući registar države sjedišta gospodarskog subjekta</li><li>- Najmanje jedan ugovor o izvođenju istovjetnih ili sličnih radova iz predmeta nabave u razdoblju od jedne do tri godine</li><li>- Potvrda o stanju poreznog duga</li><li>- BON-1</li></ul>

### 3. SASTAVNI DIJELOVI PONUDE

Ponuda treba sadržavati:

<b>Ponudbeni list</b>	<i>(ispunjen i potpisan od strane ponuditelja)</i>
<b>Troškovnik</b>	<i>(ispunjen i potpisan od strane ponuditelja)</i>
<b>Dokazi</b>	<i>(traženi dokumenti iz toč.2 ovog Poziva)</i>

### 4. NAČIN DOSTAVE PONUDE

Ponuda se dostavlja na Ponudbenom listu i Troškovniku iz priloga ovog Poziva na dostavu ponude, a koje je potrebno ispuniti i potpisati od strane ovlaštene osobe ponuditelja, te ovjeriti pečatom ponuditelja.

**Naručitelj će odbaciti ponudu koja ne ispunjava uvjete i zahtjeve vezane uz predmet nabave iz ovog Poziva na dostavu ponude.**

Molimo da Vašu ponudu dostavite:

<b>Rok za dostavu ponude:</b>	<b>Sedam /7/ dana od dana primitka poziva odnosno objave na internet stranici</b>
<b>Način dostave ponude:</b>	<b>Uvezano u jedinstvenu cjelinu u omotnici Osobno ili poštom s naznakom na omotnici „JEDNOSTAVNA NABAVA UREĐENJE ŠETNICE DRAČE PODGRAD“</b>
<b>Adresa / Mjesto dostave ponude:</b>	<b>Pisarnica: od 8:00 do 12:00 sati (za osobnu dostavu) Općina Janjina, Janjina 111, 20246 Janjina</b>
<b>Otvaranje ponuda će se održati dana</b>	Dan: 02. listopada 2017. godine Sat: 12:00 sati Adresa: Općina Janjina, Vijećnica, Janjina 111, 20246 Janjina

**Otvaranje ponuda nije javno (nije obveza po ZJN-u javno otvarati ponude za jednostavnu nabavu).**

### 5. OSTALO

<b>Obavijesti u vezi predmeta nabave:</b>	Kontakt osoba: Antonija Prišlič e-adresa: janjina@janjina.hr telefon: +38520741369 telefaks: +38520741005
<b>Obavijest o rezultatima predmetne nabave:</b>	<i>Pisanu obavijest o rezultatima nabave Naručitelj će dostaviti ponuditelju u roku 60 dana od dana isteka roka za dostavu ponuda</i>

S poštovanjem,

*Ovlašteni predstavnik naručitelja:*

*Antonija Prišlič*

Prilog:

- Ponudbeni list

## PONUDBENI LIST

<b>Predmet nabave:</b>	<i>Uređenje šetnice Drače – Podgrad B/21 (Plan nabave za 2017. godinu)</i>
<b>Naručitelj:</b>	<i>Općina Janjina, Janjina 111, 20246 Janjina e- adresa: janjina@janjina.hr OIB: 52759181451, IBAN: HR 85 2484008 1859900002</i>
<b>Odgovorna osoba Naručitelja:</b>	<i>Općina Janjina, Općinski načelnika: Vlatko Mratović</i>
<b>Naziv ponuditelja:</b>	
<b>Adresa (poslovno sjedište):</b>	
<b>OIB:</b>	
<b>Poslovni žiro računa:</b>	
<b>Broj računa (IBAN):</b>	
<b>BIC (SWIFT) i/ili naziv poslovne banke:</b>	
<b>Ponuditelj je u sustavu PDV-a (zaokružiti):</b>	DA NE
<b>Adresa za dostavu pošte:</b>	
<b>E-pošta:</b>	
<b>Kontakt osoba:</b>	
<b>Tel:</b>	
<b>Fax:</b>	

## PONU DA

<b>Broj ponude:</b>	
<b>Datum ponude:</b>	
<b>Rok valjanosti ponude:</b>	30 dana od dana isteka roka za dostavu ponude
<b>Cijena ponude bez PDV:</b>	
<b>PDV:</b>	
<b>Cijena ponude sa PDV:</b>	

Ovlaštena osoba ponuditelja:

\_\_\_\_\_  
(ime i prezime, potpis)

# TROŠKOVNIK

R. BR.	OPIS STAVKE	JEDINICA MJERE	KOLIČINA	CIJENA	UKUPNO
<b>I.</b>	<b>PRIPREMNI RADOVI</b>				
1.1	Geodetski radovi pri osiguranju i obnovi trase, te održavanja osi trase i drugih točaka neophodnih za kvalitetno izvođenje radova, odnosno sve poslove opisane u točki OTU I. 1-02.1., te potreban materijal i troškovi prijevoza vezanih uz ovaj rad. Obračun se vrši po kilometru trase.	km	0,36		
1.2	Uklanjanje stabala koji se ne uklapaju u novoprojektiranu šetnicu. Ovaj rad obuhvaća sječenje stabala promjera do 10 cm, odsijecanje granja, rezanje stabala i na dužine pogodne za prijevoz, vađenje korijenja i uklanjanje svega nepotrebnog materijala zaostalog nakon ovih radova (OTU I. 1-03.1). Obračun po komadu.	kom	5,00		
1.3	Izmiještanje postojećih obavijesnih i oglasnih tabli uz postojeću cestu, te postavljanje na odgovarajuću novu poziciju neposredno uz šetnicu. Obračun po komadu.	kom	2,00		
1.4	Izmiještanje postojećih signalizacijskih stupića uz postojeću cestu, te postavljanje na odgovarajuću novu poziciju neposredno uz šetnicu. Obračun u paušalnom iznosu.	pauš.	1,00		
1.5	Izmiještanje postojećih klupa uz postojeću cestu, te postavljanje na odgovarajuću novu poziciju neposredno uz šetnicu. Obračun po komadu.	kom	1,00		

NAPOMENA:Ovim troškovnikom nisu obuhvaćeni radovi na uklanjanju i izmještanju postojećih komunalnih instalacija. Ukoliko se ukaže potreba, takve radove obavljaju specijalizirane tvrtke prema posebnim projektima i tehničkim uvjetima za odgovarajuću vrstu radova. Količine radova koje je obavila specijalizirana komunalna tvrtka ovjerava nadzorni inženjer.

---

I. **UKUPNO PRIPREMNI  
RADOVI:**

II. **ZEMLJANI RADOVI**

2.1	<p>Strojni iskop na trasi, uključivo i površinski iskop, s utovarom u prijevozno sredstvo i prebacivanjem na privremenu ili stalnu deponiju i formiranje i uređenje deponije s razastiranjem i planiranjem i svim poslovima potrebnim za njezinu stabilnost i uklapanje u okoliš (OTU II. 2.-01). Obračunava se po kubičnom metru stvarno izvršenog iskopa tla u sraslom stanju. Napomena: Troškovnik predviđa korištenje probranog materijala iz iskopa na trasi za izvedbu nasipa. U skladu s time obračunate su stavke iskopa u pozajmištu i prijevoza materijala. Stvarne količine utvrditi će se na licu mjesta.</p>	m3	200,00
2.2	<p>Izrada nasipa od miješanih materijala s uređenjem temeljnog tla. Nasip se radi u slojevima. Potreban modul stišljivosti Ms=40 MPa mjereno kružnom pločom Ø30 cm (OTU II. 2-09.2) Stvarne količine utvrditi će se na licu mjesta.</p>	m3	120,00
2.3	<p>Nabava, prijevoz i ugradnja nosivog sloja od mehanički zbijenog materijala. Rad obuhvaća planiranje, i nabijanje do potrebne nabijenosti. Potreban modul stišljivosti Ms=60 MPa mjereno kružnom pločom Ø30 cm (OTU II. 2-10.2).</p>	m2	505,00

---

**UKUPNO ZEMLJANI RADOVI**

**III. BETONSKI I  
ARMIRANOBETONSKI  
RADOVI**

- 3.1 Dobava, doprema i ugradnja betonskog zastora nogostupa, razreda tlačne čvrstoće C25/30, debljine 10 cm. Obračun po m3. m3 50,00
- 3.2 Dobava, doprema i ugradnja upuštenih betonskih rubnjaka, ugradnja prema uputama proizvođača, rubnjaci se postavljaju na betonski temelj od betona C 12/15 presjeka približno 30x10 cm. U jediničnu cijenu je uključen sav potreban rad, materijal kao i potrebna oplata, eventualni iskopi i njega betona kao i zapunjavanje fuga čirine 1 cm cementnim mortom. Obračun se vrši po m' ugrađenog rubnjaka prema projektnoj dokumentaciji. m1 15,00
- 3.3 Dobava, doprema i ugradnja betonskih rubnjaka po desnoj projektnoj strani d=8cm, rubnjaci se postavljaju na betonski temelj od betona C 12/15 presjeka približno 30x10 cm. U jediničnu cijenu je uključen sav potreban rad, materijal kao i potrebna oplata, eventualni iskopi i njega betona kao i zapunjavanje fuga čirine 1 cm cementnim mortom. Obračun se vrši po m' ugrađenog rubnjaka prema projektnoj dokumentaciji. ugradnja prema uputama proizvođača. m1 360,00
- 3.4 Dobava, doprema i ugradnja betonskih rubnjaka po lijevoj projektnoj strani d=15cm, rubnjaci se postavljaju na betonski temelj od betona C 12/15 presjeka približno 30x15 cm. U jediničnu cijenu je uključen sav potreban rad, materijal kao i potrebna oplata, eventualni iskopi i njega betona kao i zapunjavanje fuga čirine 1 cm cementnim mortom. Obračun se vrši po m' ugrađenog rubnjaka prema projektnoj dokumentaciji. ugradnja prema uputama proizvođača. m1 360,00

3.5	Dobava, doprema i ugradnja u oplatu ab potpornog obalnog zida klase C 30/37. Oplata uključena u stavku. Armirati sa mrežom u dvije zone, dim. temelja potpornog zida min. 45X45cm, te debljina zida 15 cm. Obračun po m3 ugrađenog betona. Stvarne količine utvrditi će se na licu mjesta.	m3	50,00
3.6	Dobava, siječenje, savijanje i polaganje armature od rebrastog čelika za armiranje B500 B. Armatura mora biti čista bez korozije ili masnoće, montirana na podmetačima i distancerima, te prije početka betoniranja pregledana od strane nadzornog inženjera. Količine armature su informativne, a točne količine bit će utvrđene na terenu.	kg	6.000,00
3.7	Dobava, doprema i ugradnja kamene škrabe od lomljenog kamena na pozicijama određenim projektom. Obračun je procijenjen po m3 ugrađenog kamena. Stvarne količine utvrditi će se na licu mjesta.	m3	400,00

---

**BETONSKI I  
ARMIRANOBETONSKI  
RADOVI UKUPNO**

**REKAPITULACIJA:**

- I. PRIPREMNI RADovi
  - II. ZEMLJANI RADovi
  - III. **BETONSKI I  
ARMIRANOBETONSKI  
RADOVI  
UKUPNO  
PDV 25%**
-